

ADRESSE DE FACTURATION

Descriptif n°

D0440-149

Date

2009-04-21

Centrale Skako MTV 850 Complète et en ordre de marche

A) Installation Centrale Skako MTV 830

- 1 Bloc malaxeur MTV 830 (500 litres de béton)
- 1 skip peseur
- 2 trémies et 2 tapis alimentation chargeur (déversement camion possible si réhausse des trémies)
- 1 Charpente ossature malaxeur
- 1 Ossature bardage (en l'état ; à réadapter au nouveau site).
- Installation arrêtée fin Mars 2009
- Centrale équipée de son automatisme
- Cette centrale alimentait un atelier de préfabrication de poutrelles précontraint ; elle peut aussi alimenter une presse simple type 5 blocs en réhaussant les trémies ou tout autre activité béton.
- 1 silo 30 tonnes + sa vis à ciment



Photos sur demande

Restant à votre disposition