

Descriptif n°**D0440-150****Date****Centrale Elba 1,67m 3 Complète****a) Installation Centrale Elba 1,67m 3**

- 1 Bloc malaxeur Elba 1,67m 3 à arbre horizontal
- 1 Tapis remontée Agrégats
- 1 Tour à agrégats 4 compartiments total 200 tonnes d'agrégats de distribution
- 1 Goulotte de distribution des compartiments
- Pesage Agrégats et ciments par peson
- Hygromètre bikotronic conservé par le client.
- 1 Charpente ossature malaxeur
- 1 Ossature bardage (nécessite un bon nettoyage au Karcher Haute Pression)
- Centrale équipée de son automatisme
- Cette centrale alimentait un atelier de préfabrication de poutrelles précontraint ; elle peut aussi alimenter une presse simple type 5 blocs ou tout autre activité béton.
- 2 silos 60 tonnes + vis à ciment

Photos sur demande

Restant à votre disposition



